

Bildschirmschwenkarm am Rohr



Anforderungen:

Eine Schwenkvorrichtung für einen Bildschirm konnte nicht an die Leichtbauwand montiert werden. Der Architekt wünschte auch keinen Kabelkanal zu sehen.

Beschrieb:

Im Hohlboden und an der Decke sind Flansche montiert. Dazwischen ein stabiles Rohr mit innerer Kabelführung. Am Rohr fixiert ein Kragarm mit Schwenklagerung so wie äusseren und inneren Anschlängen. Am fixen Kragarm eine Kamerahalterung. An der Schwenklagerung ist der Schwenkrahmen mit Bildschirm Aufnahme, alle Kabel sind auf Bridensockel montiert.

Ausführungsdauer:

Nach Erhalt der Bestellung wird am Bau eine Massaufnahme vereinbart und dann die Pläne erstellt, ca. 2 Wochen. Nach dem Eintreffen der unterzeichneten Pläne als Gut zur Fertigung, werden die Konstruktionen innerhalb von 4 Wochen hergestellt

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen?
[Kontaktieren](#) Sie uns — wir freuen uns darauf.

Das MAXIME Technology AG Team
Klosterweg 38 5313 Klingnau



056 442 54 67
info@maximetechnology.ch